

**《湖南省宁远县永兴石场建筑石料用灰岩（方解石）矿矿山生态
保护方案》评审意见书**

编制单位：湖南省地质勘探院有限公司

项目负责人：肖子雨

报告主编：肖子雨 陈益平 王超文 唐艳 蔡雪梅

审 查：周英爱

总工程师：唐瞻浩

单位负责人：江昌禄

评审专家：彭世良 吕平波 袁亚光 罗国平 唐臻远

评审时间：2025年7月8日

2025年7月8日，永州市自然资源和规划局组织专家对湖南省地质勘探院有限公司编制的《湖南省宁远县永兴石场建筑石料用灰岩（方解石）矿矿山生态保护方案》（以下简称“方案”）进行了评审，形成的评审意见综合如下：

一、总体评价

1、方案根据《湖南省宁远县永兴石场建筑石料用灰岩（方解石）矿矿产资源开发利用方案》、《湖南省宁远县永兴石场建筑石料用灰岩（方解石）矿资源储量报告》及《关于进一步加强新建和生产矿山生态保护修复工作的通知》（湘自资办发〔2021〕39号）的相关要求进行编制，编制依据充分。

2、根据开发利用方案及有关环评要求等，矿山的服务年限为2.5年，考虑矿山生态修复工程的滞后性，确定了方案的适用总年限为6.5年，符合相关规定。

3、方案基本查明了矿山基本情况、区位条件、开采历史与现状、矿山生态保护修复现状及矿山的自然环境、地质环境、生物环境、人居环境等生态背景信息，生态保护修复范围圈定合理。

4、方案对矿山生态问题的现状及发展趋势进行了科学的识别和诊断，认为矿山未来开采存在的主要生态问题为地形地貌景观破坏、土地资源占损、水资源水生态影响、露采场引发滑坡、崩塌危险性中等，诊断方法正确，结论基本合理。

5、方案中对可能产生的矿山生态问题，部署了矿山生态保护、生态修复、监测和管护、其他工程等实施内容，明确矿山在开采完毕后修复除保留的矿山公路外的破坏面积 3.61 公顷。其中露采场区域台阶复垦灌木林地面积 0.32 公顷，露采台阶内侧外侧种植爬藤植物，底盘复垦乔木林地 1.31 公顷，露采场台阶内侧修建排水沟 900m，底盘区修建灌溉水渠 750m，砌建 1 个储水池并设置护栏；工业广场复垦旱地 0.05 公顷，保留沉淀池为储水池 1 个；排土场复垦坑塘水面 1.28 公顷，修建沉淀池 1 个；修建露采场警示牌 5 块，露采场网围栏 680m。进行项目区水质检测 10 组、土壤环境检测 3 组；进行滑坡、崩塌地质灾害动态监测（生产期 30 个月）；进行生物和地形地貌监测（其中常态监测 5 次，恢复监测 72 次）。方案修复思路清晰，明确了年度进度安排，工程部署和进度安排较合理。

6、方案对部署的矿山生态修复工程进行了经费估算，矿山生态修复工程费用估算为 97.45 万元。其中：生态保护工程费用为 0.3 万元，生态修复工程费用为 72.37 万元；监测与管护费 7.20 万元；其它费用 9.58 万元，不可预见费用 7.99 万元。计划该基金 1 年计提完毕，计提 97.45 万元。

7、方案提出了保障方案实施的组织、技术、监管、适应性管理、公众参与等保障措施，符合矿山生态保护修复的相关管理要求。

8、方案对部署的矿山生态保护修复工程进行了可行性论证，专家组同意方案提出的“结合前面所诊断的矿山生态问题，经对方案的经济、技术、环境可行性分析，矿山采取科学合理的生态保护修复措施后，不影响矿区区域生态系统的生态功能”的结论。

二、几点建议

1、矿山在今后开采过程中若矿山开发利用方案及采矿权界线等发生变化时或矿山生态问题与修复工程发生重大变化时重编或修编方案。

2、矿山应及时向主管部门提供详细的露采场分布情况数据（包括测量坐标及图纸），以供矿山闭坑后开展治理工作。

3、矿山地灾防治、安全、环保、水土保持应有专业单位设计，并依据其实施与管理。

4、矿山开采过程中，高度重视滑坡、崩塌地质灾害的预防，加强监测。

5、修复工程验收合格后移交当地政府使用或管理。

三、评审结论

综上所述，方案符合《矿山生态保护修复方案编制规范》（DB43/T2298-2022）、《湖南省矿山生态修复基金管理办法》（湘自资规〔2022〕3号）等规范性文件的要求，编制单位已按照专家组意见进行了修改完善，专家组同意方案评审通过。

组长：



（专家组名单附后）

2025年7月8日

《宁远县永兴石场建筑石料用灰岩（方解石）矿矿山生态保护修复方案》

评审专家签名表

日期：2025 年 7 月 8 日

姓 名	单 位	职务/职称	身份证号码	签 名	评审职务	电 话
吕平波	湖南中核建设工程有限公司	水工环地质高级工程师	432901198112086392	吕平波		15073164628
彭世良	湖南省自然资源事务中心	水工环正高级工程师	432501196906303036	彭世良		13319582406
袁亚光	永州市森林资源监测中心	林业调查规划高级工程师	432901196411022015	袁亚光		13973470986
唐臻远	永州市财政局	一级造价师（土建）	431122198907298018	唐臻远		13237461129
罗国平	湖南省国土资源规划院	环境保护高级工程师	430181198605038918	罗国平		15173144256

《宁远县永兴石场建筑石料用灰岩（方解石）矿矿山生态保
护修复方案》专家评审意见

送审单位：湖南省地质勘探院有限公司	
送审时间：2025 年 6 月 27 日	评审时间：2025 年 7 月 8 日
编制单位：湖南省地质勘探院有限公司	项目负责人：陈益平 报告编写：陈益平、王超文、李胜辉、 谢平军、谢志丞
评审内容：《宁远县永兴石场建筑石料用灰岩（方解石）矿矿山生态保护修复方案》	
主审意见：修改完善，整改后通过	陈益平
经审意见：修改后通过	王超文
副审意见：整改后通过	李胜辉
副审意见：整改后通过。	谢平军
副审意见：整改后通过。	谢志丞
项目负责人意见：按专家意见修改完善，陈益平	
评审专家组意见	按专家意见修改完善后通过 陈益平 2025.7.8
评审专家组织： 联络员：	评审地点：永州市自然资源和规划局
备注	