


说明:

- 1、本图尺寸高程以m计,其余以mm计;
- 2、护岸挡墙采用C25埋石砼结构,埋石率35%,顶宽0.8m,墙身高3.5m,斜面坡比分别为1:0.4、1:0.05,挡墙基础厚1.0m,要求地基承载力不小于120kpa,迎水面局部采用块石抛石护脚,护脚埋深1.0m,墙身布设排水孔,采用 $\varnothing$ 75PVC排水管,孔距2.5m,梅花型布设,排水孔设反滤层,沿挡墙轴线每8m设置伸缩缝,沥青杉板嵌缝;墙顶设200mm厚C25砼压顶,临水侧设护栏,墙背设3.0m宽泥结石道路,背水坡采用草皮护坡;
- 3、墙背采用粘土回填,填筑土料最优含水量22~25%,设计干容重不小于15.8kn/m<sup>3</sup>,分层夯实回填,压实度不小于0.91;
- 4、新建下河码头,砼踏步下河,具体尺寸详见平面图。码头周围采用M10浆砌石挡墙,防洪墙临水侧新建亲水平台,平台临水侧设计浆砌石挡墙,码头采用干砌石填充,图中抛石及砌石棱体块石饱和抗压强度不少于40MPa,抛石单块重量不少于50kg,砌石单块重量不少于10kg。

<div><div>广东中灏勘察设计公司</div><div><div>核定</div><div>审查</div><div>校核</div><div>设计</div><div>制图</div><div>项目负责</div><div>业务号</div></div></div>						
闵明明	闵明明	湖南省江华瑶族自治县“两河三岸”豸山河堤建设项目	技施 设计 水 工 部分			
杨跃	黄志波	1-1剖面图				
张萌	黄志波					
黄志波	黄志波					
比例	见 图	日期	2023. 06			
设计证号 A144004939	图号	JH-CSFH-03				