




双牌县财政投资评审中心预算评审审查表

建设单位：双牌县水利局

单位：元

序号	工程项目名称	送审金额	审定金额	审加(+) 审减(-) 金额	项目资金来源
一	上梧江瑶族乡上梧江村供水工程	1,481,100.00	1,404,200.00	-76,900.00	农业农村股：湘财预【2019】255号10万元，缺口资金从2021、2022移民后扶资金解决。
合 计		1,481,100.00	1,404,200.00	-76,900.00	

工程评审造价总额(大写):壹佰肆拾万零肆仟贰佰元整

<p>建设、主管单位签章：</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">胡志雄</p> </div>	<p>审核单位签章：</p> <div style="text-align: center;"> <p>初审：石天河</p> <p>复审：李春阳</p> <p>主任意见：李信林</p>  </div>	<p>分管局领导意见：</p> <div style="text-align: center;"> <p>周少平</p> <p>年 月 日</p> </div> <p>局长意见：</p> <div style="text-align: center;">  <p>年 月 日</p> </div>
<p>2021年11月10日</p> <p>2021年11月3日</p>		
<p>备注：详见后附表。</p>		

二、总概算表

单位:万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计	占一至五部分 投资比例(%)
I	工程部分投资				140.42	
	第一部分 建筑工程	103.55			103.55	73.74%
一	引水坝工程	4.83			4.83	
三	进厂道路	24.81			24.81	
四	厂区地坪	36.31			36.31	
五	引水管土建	7.20			7.20	
六	供水管土建	1.01			1.01	
七	原清水池维修	0.93			0.93	
八	管理用房土建	28.45			28.45	
	第二部分 机电设备及安装工程	0.33	26.43		26.76	19.06%
一	清水池	0.05	0.30		0.35	
二	低压线路改造工程		2.40		2.40	
三	增压水泵安装	0.28	0.28		0.56	
四	超滤设备安装		23.45		23.45	
	第三部分 金属结构设备及安装工程	4.66	5.45		10.11	7.2%
一	引水管道工程	3.81	3.70		7.51	
二	配水管网改造工程	0.85	1.75		2.60	
	第四部分 施工临时工程					
一	施工交通工程					
二	施工房屋建筑工程					
三	临时施工用电线路					
四	其他施工临时工程					
	第五部分 独立费用					
一	建设管理费					
二	工程建设监理费					
三	生产准备费					
四	科研勘测设计费					
五	其他					
	一至五部分合计	108.54	31.88		140.42	100.0%
	基本预备费					
	静态投资				140.42	
II	建设征地移民补偿投资					

三、建筑工程概算表

单位：万元

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
	第一部分 建筑工程				103.55
一	引水坝工程				4.83
	进场道路人工挖小树林	m ²	4500.00	3.22	1.45
	进场道路人工土石方开挖	m ³	1080.00	14.05	1.52
	土方槽挖(人工)	m ³	19.20	30.55	0.06
	人工土方回填(利用料)	m ³	4.32	24.23	0.01
	水池C25砼盖板	m ³	0.23	537.50	0.01
	C25砼坝体	m ³	14.86	467.36	0.69
	C15砼垫层	m ³	1.60	481.29	0.08
	盖板钢筋制安	t	0.08	8005.73	0.06
	不锈钢拦污栅	m ²	0.99	400.00	0.04
	护坦混凝土C25	m ³	3.60	469.93	0.17
	海曼干砌块石	m ³	6.75	207.33	0.14
	材料短途运输	项	1.00	6000.00	0.60
三	进厂道路				24.81
	进场道路石方开挖	m ³	1224.96	54.84	6.72
	路基土方机械开挖	m ³	1837.44	2.69	0.49
	路基整平压实(砂砾石)	m ²	1305.00	15.81	2.06
	水泥稳定土基层	m ²	1305.00	21.56	2.81
	C25混凝土路面	m ²	1160.00	97.15	11.27
	排水沟		290.00	50.00	1.45
四	厂区地坪				36.31
	水厂区地坪土方开挖	m ³	882.00	2.48	0.22
	水厂区地坪土方回填	m ³	135.00	24.23	0.33
	水厂区地坪碎石垫层	m ³	66.00	143.66	0.95
	水厂区地坪C20混凝土地面20cm厚	m ³	660.00	97.38	6.43
	水处理区地坪土方开挖	m ³	243.00	2.48	0.06
	水处理区地坪土方回填	m ³	54.00	24.23	0.13
	水处理区地坪碎石垫层	m ³	16.20	143.66	0.23
	水处理区地坪C20混凝土地面20cm厚	m ³	162.00	97.38	1.58
	浆砌石挡土墙A土方开挖	m ³	105.00	2.48	0.03
	浆砌石挡土墙A, M7.5	m ³	266.00	361.93	9.63
	浆砌石挡土墙A混凝土压顶	m ³	2.10	426.40	0.09
	浆砌石挡土墙B土方开挖	m ³	115.20	2.48	0.03

72

三、建筑工程概算表

单位: 万元

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
	浆砌石挡土墙B, M7.5	m ³	255.90	361.93	9.26
	浆砌石挡土墙B混凝土压顶	m ³	3.60	426.40	0.15
	浆砌石挡土墙C土方开挖	m ³	36.00	2.48	0.01
	浆砌石挡土墙C, M7.5	m ³	98.40	361.93	3.56
	浆砌石挡土墙C混凝土压顶	m ³	0.72	426.40	0.03
	厂区排水管D300	m	180.00	200.00	3.60
五	引水管土建				7.20
	土方槽挖	m ³	1400.00	19.80	2.77
	土方回填	m ³	1400.00	24.23	3.39
	阀门井(0.8m×0.8m)	个	13.00	800.00	1.04
六	供水管土建				1.01
	主管沟槽机械土方开挖	m ³	75.85	21.15	0.16
	主管沟槽土方回填	m ³	72.15	24.23	0.17
	混凝土凿除	m ³	37.00	85.89	0.32
	混凝土路面恢复	m ²	37.00	97.38	0.36
七	原清水池维修				0.93
	水池清理		1.00	5000.00	0.50
	外墙面砖	m ²	64.68	36.00	0.23
	排水明沟	m	40.00	50.00	0.20
八	管理用房土建				28.45
	基础土方开挖	m ³	120.80	19.80	0.24
	砌红砖条形基础	m ³	50.76	434.86	2.21
	地圈梁C20混凝土	m ³	6.09	449.75	0.27
	1砖砖墙体	m ³	126.52	439.50	5.56
	柱基础混凝土	m ³	6.25	449.75	0.28
	柱C20混凝土	m ³	9.22	431.79	0.40
	屋面圈梁C20混凝土	m ³	8.12	431.79	0.35
	屋面板C20混凝土	m ³	14.46	468.00	0.68
	天沟C20混凝土	m ³	5.80	468.00	0.27
	钢筋制安	t	5.99	8096.43	4.85
	屋面建筑找坡C15混凝土	m ³	8.53	366.30	0.31
	屋面防水隔热层	m ²	142.11	26.00	0.37
	楼地面C20混凝土	m ³	13.60	385.61	0.52
	内外墙抹灰	m ²	1218.24	22.00	2.68

人材机汇总表

序号	名称	单位	预算价	总用量	备注
1	工长	工时	11.3	1000.94	
2	高级工	工时	10.36	306.52	
3	中级工	工时	8.52	6651.41	
4	初级工	工时	6.13	23342.97	
5	机械工	工时	8.52	1454.82	
6	钢筋	t	5124	6.41	
7	汽油	kg	8.36	69.1	
8	柴油	kg	6.96	4165.45	
9	电	kW.h	0.83	3670.61	
10	风	m³	0.25	14192.98	
11	水	m³	2.83	373.71	
12	锯材	m³	1816.55	4.5	
13	铁件	kg	8.15	104.95	
14	合金钻头	个	70	12.49	
15	炸药	kg	21.54	324.86	
16	电雷管	个	0.78	293.99	
17	导电线	m	1.01	1433.2	
18	砂	m³	180	281.59	
19	水泥	t	442	34.95	
20	土	m³	10	214.48	
21	块石	m³	110	677.75	
22	卵石	m³	75	406.56	
23	标准砖240×115×53	千块	350	94.9	
24	铁丝	kg	6	24.28	
25	砂砾石	m³	75	159.21	
26	型钢	kg	4.1	7.8	
27	电焊条	kg	6.84	49.88	
28	钢板	kg	4.95	3.68	
29	钢筋	kg	5.124	85.6	
30	氧气	m³	3	5.32	
31	乙炔气	m³	18	2.66	
32	木胶板	m²	48	92.21	
33	支撑钢管及扣件	kg	4.77	16.8	
34	木材	m³	1080	0.2	
35	碎石	m³	75	83.84	
36	油漆	kg	15	0.56	

人材机汇总表

序号	名称	单位	预算价	总用量	备注
37	橡胶板	kg	6.12	2.1	
38	水泥32.5	kg	0.442	242697.74	
39	中砂	m ³	180	222.71	
40	PE管DN110	m		5712	
41	PE管DN160	m	157.65	188.7	
42	水泥砌筑砂浆M7.5	m ³	315.6	213.6	
43	水泥砌筑砂浆M10	m ³	333.33	40.45	
44	纯混凝土C25 P.C32.5 砂率33% 2级配	m ³	288.74	468.11	
45	纯混凝土C20 P.C32.5 砂率34% 2级配	m ³	278.63	36.08	
46	纯混凝土C15 P.C32.5 砂率36% 2级配	m ³	263.87	10.58	
47	单斗挖掘机 液压斗容0.6m ³	台时	140.97	17.09	
48	单斗挖掘机 液压斗容1.0m ³	台时	180.1	67.36	
49	推土机 功率88kW	台时	155.51	11.64	
50	拖拉机 履带式功率74kW	台时	106.16	4.08	
51	自行式平地机 功率118kW	台时	207.98	4.2	
52	压路机 内燃重量6~8t	台时	56.24	3.22	
53	压路机 内燃重量12~15t	台时	89.27	23.41	
54	蛙式夯实机 功率2.8kW	台时	20.17	249.49	
55	风钻 手持式	台时	47.68	59.78	
56	自落式混凝土搅拌机 出料0.4m ³	台时	26.24	71.04	
57	砂(灰)浆搅拌机 拌筒容积200L	台时	13.55	23.3	
58	砂(灰)浆搅拌机 拌筒容积400L	台时	14.93	39.58	
59	振动器 插入式功率1.1kW	台时	1.97	30.84	
60	振动器 插入式功率1.5kW	台时	2.88	0.23	
61	变频器组 容量8.5kVA	台时	15.24	0.11	
62	混凝土平仓振捣机 40kW	台时	163.92	0.26	
63	风水(砂)枪 2~6m ³ /min	台时	62.77	16.92	
64	载重汽车 载重量5t	台时	77.23	10.95	
65	自卸汽车 载重量5t	台时	88.39	207.44	
66	自卸汽车 载重量8t	台时	112.99	65.84	
67	胶轮车	台时	0.81	1172.4	
68	塔式起重机 起重量10t	台时	103.23	0.61	
69	汽车起重机 起重量5t	台时	92.5	0.3	
70	电焊机 交流25kW	台时	12.66	61.54	

11-2

双牌县财政性投资基本建设项目评审（预）算审批表

2021年10月24日

建设单位： 双牌县水利局

建设单位： 双牌县水利局		送审金额 (万元)	备注
1	双牌县上梧江乡上梧江村供水工程	148.11	
2			
3			
合计		148.11	
<p>项目资金来源意见：(需写明文号、金额、性质、支付方式) <i>湘财指指[2021]20号15项。</i></p> <p><i>湘财指指[2021]20号15项。</i></p> <p>股室意见：<i>2021年10月25日</i></p> <p>建设单位意见：<i>2021.10.25</i></p> <p>分管领导意见：<i>秦瑞云 2021.10.25</i></p> <p>分管领导意见：<i>秦瑞云 2021.10.25</i></p>			
<p>项目（行业）主管部门（&责任单位）意见签章： <i>周文通 2021年10月24日</i></p> <p>评审中心资料签收 电子邮箱 315775861@qq.com</p>		<p>财政局长意见： <i>2021年10月26日</i></p> <p>政府常务副县长意见： <i>2021年11月2日</i></p>	<p>年月日</p> <p>年月日</p>

